

.....  
(pieczęć firmowa wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY (FC)

### Zakres robót budowlanych wraz z cenami jednostkowymi

|                  |  |
|------------------|--|
| Nazwa zadania    | <b>Remont pomieszczeń biurowych w budynkach przy ul. Żurawiej 4a w Warszawie</b>                 |
| Adres inwestycji | <b>00-502 Warszawa, ul. Żurawia 4a</b>   |
| Inwestor         | <b>Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5</b> |

| Lp.                       |   | Wartość bez VAT<br>[zł] | Stawka VAT | Wartość z VAT<br>[zł] |
|---------------------------|---|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1                         | 2   | 3                       | 4          | 5                     |
| 1                         | Remont pomieszczeń biurowych w budynku E (niski)  |                         | 23%        |                       |
| 2                         | Remont pomieszczeń biurowych w budynku D (wysoki) |                         | 23%        |                       |
| <b>CENA OFERTY OGÓLEM</b> |   |                         |            |                       |

| Lp.   | Opis działania  | Jednostka obmiarowa | Ilość    | Cena jednostkowa a bez podatku VAT | Wartość bez podatku VAT [kol. 4 x kol. 5] |
|---|---|---------------------|----------|------------------------------------|---|
|   |   |                     |          | [zł]                               | [zł]                                      |
| 1   | 2   | 3                   | 4        | 5                                  | 6   |
| <b>Remont pomieszczeń biurowych w budynku E (niski)</b> |   |                     |          |                                    |   |
| 1   | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładziny dywanowe wraz z listwami przysięnnymi   | m <sup>2</sup>      | 727,00   |                                    |   |
| 2   | Wykonanie warstwy niwelująco-wyrównawczej cementowe grubości 2 mm zatartej na gładko  | m <sup>2</sup>      | 364,00   |                                    |   |
| 3   | Wykonanie warstwy wyrównawczej i wygładzającej - grunt dyspersyjny  | m <sup>2</sup>      | 727,00   |                                    |   |
| 4   | Dostawa i ułożenie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki dywanowe firmy BURMATEX TIVOLI LOOP PILE lub równowaznej w kolorach granatowo-niebieskim w paski i beżowo-brązowym w paski - szczegółowe parametry techniczne ww. wykładziny zostały opisane w STWiOR - część pt. "Roboty posadzkarskie ST-03" w pkt 2 lit. a | m <sup>2</sup>      | 727,00   |                                    |   |
| 5   | Wymiana listew cokołowych wraz z wklejeniem wykładziny dywanowej  | m                   | 669,02   |                                    |   |
| 6   | Wymiana listew progowych aluminiowych   | m                   | 42,00    |                                    |   |
| 7   | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup>      | 1 044,30 |                                    |   |
| 8   | Pranie wykładzin dywanowych   | m <sup>2</sup>      | 317,30   |                                    |   |

| Lp.   | Opis działania   | Jednostka obmiarowa | Ilość    | Cena jednodnostkowa bez podatku VAT | Wartość bez podatku VAT [kol. 4 x kol. 5] |
|---|--|---------------------|----------|-------------------------------------|---|
|   |  |                     |          | [zł]                                | [zł]                                      |
| 1   | 2  | 3                   | 4        | 5                                   | 6   |
| 9   | Zabezpieczenie okien folią oraz drobnych elementów teletechnicznych i elektrycznych taśmą malarską   | m <sup>2</sup>      | 467,77   |                                     |   |
| 10  | Mycie okien od środka  | m <sup>2</sup>      | 467,77   |                                     |   |
| 11  | Wymiana opaski drzwiowej drewnianej lakierowanej   | m                   | 5,00     |                                     |   |
| 12  | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej  | m <sup>2</sup>      | 40,00    |                                     |   |
| 13  | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (klasy 1 lub 2) tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały  | m <sup>2</sup>      | 535,20   |                                     |   |
| 14  | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (klasy 1 lub 2) tynków wewnętrznych ścian - kolor biały  | m <sup>2</sup>      | 2 235,07 |                                     |   |
| 15  | Wymiana konstrukcji i płyt sufitu podwieszanego typu ARMSTRONG, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm  | m <sup>2</sup>      | 5,00     |                                     |   |
| 16  | Montaż listew odbojowych na ścianach gr 18 mm i szerokości 0,3m  | m                   | 135,00   |                                     |   |
| 17  | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych   | szt.                | 10,00    |                                     |   |
| 18  | Transport materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku  | m <sup>3</sup>      | 25,00    |                                     |   |
| 19  | Transport materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym na odległość ok 25 km  | m <sup>3</sup>      | 25,00    |                                     |   |
| <b>Razem remont pomieszczeń biurowych w budynku E (niski)</b> |  |                     |          |                                     |   |
| <b>Remont pomieszczeń biurowych w budynku D (wysoki)</b>      |  |                     |          |                                     |   |
| 1   | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładziny dywanowe wraz z listwami przyściennymi.  | m <sup>2</sup>      | 1 379,00 |                                     |   |
| 2   | Wykonanie warstwy niwelująco-wyrównawczej cementowej o grubości 2 mm zatartej na gładko  | m <sup>2</sup>      | 690,00   |                                     |   |
| 3   | Wykonanie warstwy wyrównawczej i wygładzającej - grunt dyspersyjny   | m <sup>2</sup>      | 1 379,00 |                                     |   |
| 4   | Dostawa i ułożenie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki dywanowe firmy BURMATEX TIVOLI LOOP PILE lub równowaznej w kolorach granatowo-niebieskim w paski i beżowo-brązowym w paski - szczególne parametry techniczne ww. wykładziny zostały opisane w STWiOR - część pt. "Roboty posadzkarskie ST-03" w pkt 2 lit. a | m <sup>2</sup>      | 1 379,00 |                                     |   |
| 5   | Ułożenie listew przyściennych z PCW z wklejeniem wykładziny dywanowej  | m                   | 1 304,88 |                                     |   |
| 6   | Wymiana listew progowych - aluminiowych  | szt.                | 60,00    |                                     |   |
| 7   | Zabezpieczenie podłóg folią  | m <sup>2</sup>      | 1 091,00 |                                     |   |
| 8   | Pranie wykładzin dywanowych  | m <sup>2</sup>      | 1 091,00 |                                     |   |
| 9   | Zabezpieczenie okien folią   | m <sup>2</sup>      | 764,16   |                                     |   |
| 10  | Mycie po robotach malarskich okien   | m <sup>2</sup>      | 764,16   |                                     |   |
| 11  | Wymiana opaski drzwiowej   | m                   | 2,00     |                                     |   |
| 12  | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej  | m <sup>2</sup>      | 42,00    |                                     |   |
| 13  | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (klasy 1 lub klasy 2) tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały  | m <sup>2</sup>      | 1 636,00 |                                     |   |
| 14  | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (klasy 1 lub klasy 2) tynków wewnętrznych ścian - kolor biały  | m <sup>2</sup>      | 6 165,24 |                                     |   |

| Lp.  | Opis działania   | Jednostka obmiarowa | Ilość  | Cena jednostkowa bez podatku VAT | Wartość bez podatku VAT [kol. 4 x kol. 5] |
|--|--|---------------------|--------|----------------------------------|---|
|  |  |                     |        | [zł]                             | [zł]                                      |
| 1  | 2  | 3                   | 4      | 5                                | 6   |
| 15   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (klasy 1 lub klasy 2) tynków wewnętrznych ścian - kolor beżowy                           | m <sup>2</sup>      | 77,32  |                                  |   |
| 16   | Wymiana konstrukcji i płyt sufitu podwieszanego z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych                                     | m <sup>2</sup>      | 13,00  |                                  |   |
| 17   | Ułożenie posadzki z paneli podłogowych IV lub V klasy ścieralności, kolor - dąb  | m <sup>2</sup>      | 15,20  |                                  |   |
| 18   | Montaż listew odbojowych na ścianach gr 18 mm i szerokości 0,3 m   | m                   | 238,00 |                                  |   |
| 19   | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,  | szt.                | 10,00  |                                  |   |
| 20   | Transport materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku  | m <sup>3</sup>      | 30,00  |                                  |   |
| 21   | Transport materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, samochodem ciężarowym na odległość ok 25 km                 | m <sup>3</sup>      | 30,00  |                                  |   |
| 22   | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych   | m                   | 30,00  |                                  |   |
| 23   | Ułożenie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach                  | m                   | 30,00  |                                  |   |
| 24   | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm  | m                   | 30,00  |                                  |   |
| 25   | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym | szt.                | 24,00  |                                  |   |
| 26   | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych z zamontowanymi świetlówkami 4x18 W   | kpl.                | 6,00   |                                  |   |
| <b>Razem remont pomieszczeń biurowych w budynku D (wysoki)</b> |  |                     |        |                                  |   |

**Uwaga!**

Poszczególne pozycje formularza cenowego obejmują:

- **dostawę materiałów** wyszczególnionych powyżej i w dokumentacji, o której mowa w pkt 3.3 SIWZ, oraz
- **kompletne roboty budowlane** w danym zakresie, których celem jest osiągnięcie zamierzonego efektu, tzn. należy je wykonać zgodnie z technologią robót i sztuką budowlaną.

..... dnia .....  
(miejsowość)

.....  
(pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej)