

.....
(pieczęć firmowa wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY (FC)

Nazwa zadania	Remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Brackiej 4 w Warszawie
Adres inwestycji	00-502 Warszawa, ul. Bracka 4
Inwestor	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5

Lp.		Cena bez VAT [zł]	Stawka VAT	Cena z VAT [zł]
1	2	3	4	5
I ETAP				
1	roboty budowlane - piętro 2		23%	
2	roboty budowlane - piętro 3		23%	
3	roboty budowlane - piętro 4		23%	
4	roboty elektryczne - piętra 2, 3 i 4		23%	
Razem I etap			XXXX	
II ETAP				
1	roboty budowlane - piwnice		23%	
2	roboty budowlane - parter		23%	
3	roboty budowlane - piętro 1		23%	
4	roboty elektryczne- piwnica, parter, piętro 1		23%	
Razem II etap			23%	
CENA OFERTY OGÓLEM		XXXX	XXXX	

Lp.	Opis działania	Jednostka obmiarowa	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość bez VAT [kol. 4 x kol. 5]
				[zł]	[zł]
1	2	3	4	5	6
I ETAP					
piętro 2					
1	Roboty budowlane - piętro 2				
1.1	Roboty posadzkowe				
1	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 6l deszczulek na 1 m ² posadzki	m ²	142,163		
2	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu z pozostałości kleju po posadzce drewnianej	m ²	142,163		
3	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma	m ²	142,163		
4	Wykonanie podkładu pod okładzinę dywanową z szybko twardniejącej masy posadzkowej przy użyciu "Miksokreta" o gr. 2 cm	m ²	142,163		
5	Posadzki z wykładzin tekstylnych z listwą przyścienną na wysokość 10 cm	m ²	142,163		
1.2	Ściany				
6	Oslony okien folią polietylenową	m ²	33,248		
7	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	93,092		
8	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach w miejscach uzupełnianego tynku	m ²	93,092		
9	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	620,611		
10	Przygotowanie podłoża pod malowanie-gruntowanie	m ²	620,611		
11	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych	m ²	620,611		
12	Montaż odbojnic naściennych	m	84,960		
13	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - istniejące płytki ceramiczne i kamienne, fugi	m ²	30,982		
14	Uzupełnienie fug w okładzinach ceramicznych	m ²	30,982		
1.3	Sufity				
15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	30,037		
16	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych w miejscach uzupełnianych tynków	m ²	30,037		
17	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	200,247		
18	Przygotowanie podłoża pod malowanie-gruntowanie	m ²	200,247		
19	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbami lateksowymi (klasy 1 lub 2)	m ²	200,247		
1.4	Balustrady schodowe i kraty				
20	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	6,820		
21	Oczyszczenie pochwytów drewnianych.	m	6,200		
22	Dwukrotne lakierowanie pochwytu drewnianego barierki schodowej	m	6,200		
1.5	Gruz				
23	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	4,785		

Lp.	Opis działania	Jednostka obmiarowa	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość bez VAT [kol. 4 x kol. 5]
				[zł]	[zł]
1	2	3	4	5	6
24	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 29	m ³	4,785		
Razem: piętro 2					
piętro 3					
1	Roboty budowlane - piętro 3				
1.1	Roboty posadzkowe				
25	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 61 deszczulek na 1 m ² posadzki	m ²	231,693		
26	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu z pozostałości kleju po posadzce drewnianej	m ²	231,693		
27	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma	m ²	231,693		
28	Wykonanie podkładu pod okładzinę dywanową z szybko twardniejącej masy posadzkowej przy użyciu "Miksokreta" o gr. 2 cm	m ²	231,693		
29	Posadzki z wykładzin tekstylnych z listwą przyścienną na wysokość 10 cm	m ²	231,693		
1.2	Ściany				
30	Oslony okien folią polietylenową	m ²	25,822		
31	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	64,716		
32	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach w miejscach uzupełnianego tynku	m ²	64,716		
33	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	431,439		
34	Przygotowanie podłoża pod malowanie-gruntowanie	m ²	431,439		
35	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbami lateksowymi (klasy 1 lub 2)	m ²	431,439		
36	Montaż odbojnic naściennych	m	86,680		
37	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - istniejące płytki ceramiczne i kamienne, fugi	m ²	27,634		
38	Uzupełnienie fug w okładzinach ceramicznych	m ²	27,634		
1.3	Sufity				
39	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	30,932		
40	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych w miejscach uzupełnianych tynków	m ²	30,932		
41	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	206,214		
42	Przygotowanie podłoża pod malowanie-gruntowanie	m ²	206,214		
43	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbami lateksowymi (klasy 1 lub 2)	m ²	206,214		
1.4	Balustrady schodowe i kraty				
44	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	6,820		
45	Oczyszczenie pochwyków drewnianych.	m	6,200		

Lp.	Opis działania	Jednostka obmiarowa	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość bez VAT [kol. 4 x kol. 5]
				[zł]	[zł]
1	2	3	4	5	6
46	Dwukrotne lakierowanie pochwyty drewnianego barierki schodowej	m	6,200		
1.5	Gruz				
47	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	6,748		
48	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 29	m ³	6,748		
Razem: piętro 3					
piętro 4					
1	Roboty budowlane - piętro 4				
1.1	Roboty posadzkowe				
49	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na 1 m ² posadzki	m ²	111,726		
50	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu z pozostałości kleju po posadzce drewnianej	m ²	111,726		
51	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma	m ²	111,726		
52	Wykonanie podkładu pod okładzinę dywanową z szybko twardniejącej masy posadzkowej przy użyciu "Miksokreta" o gr. 2 cm	m ²	111,726		
53	Posadzki z wykładzin tekstylnych z listwą przyścienną na wysokość 10 cm	m ²	111,726		
1.2	Ściany				
54	Oslony okien folią polietylenową	m ²	9,761		
55	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	54,497		
56	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach w miejscach uzupełnianego tynku	m ²	54,497		
57	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	363,313		
58	Przygotowanie podłoża pod malowanie-gruntowanie	m ²	363,313		
59	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbami lateksowymi (klasy 1 lub 2)	m ²	363,313		
60	Montaż odbojnic naściennych	m	26,620		
61	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - istniejące płytki ceramiczne i kamienne, fugi	m ²	20,763		
62	Uzupełnienie fug w okładzinach ceramicznych	m ²	20,763		
1.3	Sufity				
63	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	26,888		
64	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych w miejscach uzupełnianych tynków	m ²	26,888		
65	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	179,256		
66	Przygotowanie podłoża pod malowanie-gruntowanie	m ²	179,256		
67	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbami lateksowymi (klasy 1 lub 2)	m ²	179,256		

Lp.	Opis działania	Jednostka obmiarowa	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość bez VAT [kol. 4 x kol. 5]
				[zł]	[zł]
1	2	3	4	5	6
1.4	Balustrady schodowe i kraty				
68	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	4,994		
69	Oczyszczenie pochwytów drewnianych.	m	4,540		
70	Dwukrotne lakierowanie pochwytu drewnianego barierki schodowej	m	4,540		
1.5	Gruz				
71	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	3,607		
72	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 29	m ³	3,607		
Razem: piętro 4					
Roboty elektryczne - piętra 2, 3 i 4					
1	instalacja oświetleniowa				
1.1	piętro 2				
73	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	25		
74	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm ²	m	10		
75	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDY-450/750 V	m	15		
76	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm ² od zacisków w oprawach oświetleniowych	kpl.	41		
77	Demontaż opraw oświetleniowych świetłkowych z kloszem	szt.	27		
78	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.	14		
79	Montaż opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych	szt.	27		
80	Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.	1		
81	Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.	1		
82	Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.	1		
83	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	90		
84	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	4		
85	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej	punkt	17		
1.2	piętro 3				
86	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	25		
87	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm ²	m	10		
88	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm ²	m	15		
89	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm ² od zacisków w oprawach oświetleniowych	kpl.	49		
90	Demontaż opraw oświetleniowych świetłkowych z kloszem	szt.	31		

Lp.	Opis działania	Jednostka obmiarowa	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość bez VAT [kol. 4 x kol. 5]
				[zł]	[zł]
1	2	3	4	5	6
91	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.	18		
92	Montaż opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych	szt.	31		
93	Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.	1		
94	Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.	1		
95	Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.	1		
96	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	102		
97	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	4		
98	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej	punkt	17		
1.3	piętro 4				
99	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	25		
100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm ²	m	10		
101	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDY-450/750 V	m	15		
102	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm ² od zacisków w oprawach oświetleniowych	kpl.	33		
103	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.	19		
104	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.	14		
105	Montaż opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych	szt.	19		
106	Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.	1		
107	Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.	1		
108	Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.	1		
109	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	66		
110	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	4		
111	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej	punkt	12		
Razem: roboty elektryczne - piętra 2, 3 i 4					
II ETAP					
piwnice					
1	Roboty budowlane - piwnice				
1.1	Ściany				
112	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	47,388		
113	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach w miejscach uzupełnianego tynku	m ²	47,388		
114	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	315,919		
115	Przygotowanie podłoża pod malowanie-gruntowanie	m ²	315,919		

Lp.	Opis działania	Jednostka obmiarowa	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość bez VAT [kol. 4 x kol. 5]
				[zł]	[zł]
1	2	3	4	5	6
116	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbami lateksowymi (klasy 1 lub 2)	m ²	315,919		
117	Uzupełnienie fug w okładzinach ceramicznych	m ²	113,975		
1.2	Sufity				
118	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	23,502		
119	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych w miejscach uzupełnianych tynków	m ²	23,502		
120	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	156,679		
121	Przygotowanie podłoża pod malowanie-gruntowanie	m ²	156,679		
122	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbami lateksowymi (klasy 1 lub 2)	m ²	156,679		
1.3	Balustrady schodowe i kraty				
123	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	4,433		
124	Oczyszczenie pochwytyłów drewnianych.	m	4,030		
125	Dwukrotne lakierowanie pochwyty dębowego barierki schodowej	m	4,030		
1.4	Gruz				
126	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	19,993		
127	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 29	m ³	19,993		
Razem: piwnice					
parter					
1	Roboty budowlane - parter				
1.1	Roboty posadzkowe				
128	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na 1 m ² posadzki	m ²	118,371		
129	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu z pozostałości kleju po posadzce drewnianej	m ²	118,371		
130	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma	m ²	118,371		
131	Wykonanie podkładu pod okładzinę dywanową z szybko twardniejącej masy posadzkowej przy użyciu "Miksokreta" o gr. 2 cm	m ²	118,371		
132	Posadzki z wykładzin tekstylnych z listwą przyścienną na wysokość 10 cm	m ²	118,371		
1.2	Ściany				
133	Oslony okien folią polietylenową	m ²	29,084		
134	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	62,045		
135	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach w miejscach uzupełnianego tynku	m ²	62,045		
136	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	556,369		
137	Przygotowanie podłoża pod malowanie-gruntowanie	m ²	556,369		

Lp.	Opis działania	Jednostka obmiarowa	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość bez VAT [kol. 4 x kol. 5]
				[zł]	[zł]
1	2	3	4	5	6
138	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbami lateksowymi (klasy 1 lub 2)	m ²	556,369		
139	Montaż odbojnic naściennych	m	46,480		
140	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - istniejące płytki ceramiczne i kamienne, fugi	m ²	6,962		
141	Uzupełnienie fug w okładzinach ceramicznych	m ²	6,962		
1.3	Sufity				
142	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	25,523		
143	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych w miejscach uzupełnianych tynków	m ²	25,523		
144	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	194,190		
145	Przygotowanie podłoża pod malowanie-gruntowanie	m ²	194,190		
146	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbami lateksowymi (klasy 1 lub 2)	m ²	194,190		
1.4	Balustrady schodowe i kraty				
147	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	4,774		
148	Oczyszczenie pochwyków drewnianych.	m	4,340		
149	Dwukrotne lakierowanie pochwytu drewnianego barierki schodowej	m	4,340		
150	Demontaż krat okiennych od strony podwórka	szt.przec.	24,000		
1.5	Gruz				
151	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	4,161		
152	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 29	m ³	4,161		
Razem: parter					
piętro 1					
1	Roboty budowlane - piętro 1				
1.1	Roboty posadzkowe				
153	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na 1 m ² posadzki	m ²	167,399		
154	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu z pozostałości kleju po posadzce drewnianej	m ²	167,399		
155	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma	m ²	167,399		
156	Wykonanie podkładu pod okładzinę dywanową z szybko twardniejącej masy posadzkowej przy użyciu "Miksokreta" o gr. 2 cm	m ²	167,399		
157	Posadzki z wykładzin tekstylnych z listwą przyścienną na wysokość 10 cm	m ²	167,399		
1.2	Ściany				
158	Oslony okien folią polietylenową	m ²	26,664		
159	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	70,484		

Lp.	Opis działania	Jednostka obmiarowa	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość bez VAT [kol. 4 x kol. 5]
				[zł]	[zł]
1	2	3	4	5	6
160	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach w miejscach uzupełnianego tynku	m ²	70,484		
161	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	469,891		
162	Przygotowanie podłoża pod malowanie-gruntowanie	m ²	469,891		
163	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbami lateksowymi (klasy 1 lub 2)	m ²	469,891		
164	Montaż odbojnic naściennych	m	83,220		
165	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - istniejące płytki ceramiczne i kamienne, fugi	m ²	27,634		
166	Uzupełnienie fug w okładzinach ceramicznych	m ²	27,634		
1.3	Sufity				
167	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	29,668		
168	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych w miejscach uzupełnianych tynków	m ²	29,668		
169	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	197,788		
170	Przygotowanie podłoża pod malowanie-gruntowanie	m ²	197,788		
171	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbami lateksowymi (klasy 1 lub 2)	m ²	197,788		
1.4	Balustrady schodowe i kraty				
172	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	6,820		
173	Oczyszczenie pochwytyń drewnianych.	m	6,200		
174	Dwukrotne lakierowanie pochwytyń drewnianego barierki schodowej	m	6,200		
1.5	Gruz				
175	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	5,187		
176	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 29	m ³	5,187		
Razem: piętro 1					
roboty elektryczne - piwnica, parer i piętro 1					
1	instalacja oświetleniowa				
1.1	piwnica				
177	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	35		
178	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm ²	m	15		
179	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm ²	m	20		
180	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm ² od zacisków w oprawach oświetleniowych	kpl.	53		
181	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.	33		
182	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.	20		

Lp.	Opis działania	Jednostka obmiarowa	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość bez VAT [kol. 4 x kol. 5]
				[zł]	[zł]
1	2	3	4	5	6
183	Montaż opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych	szt.	33		
184	Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.	1		
185	Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.	2		
186	Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.	1		
187	Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.	1		
188	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	114		
189	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	4		
190	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej	punkt	25		
1.2	parter				
191	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	40		
192	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm ²	m	15		
193	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm ²	m	25		
194	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm ² od zacisków w oprawach oświetleniowych	kpl.	41		
195	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.	28		
196	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.	13		
197	Montaż opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych	szt.	28		
198	Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.	4		
199	Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.	1		
200	Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.	1		
201	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	102		
202	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	4		
203	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej	punkt	20		
1.3	piętro 1				
204	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	25		
205	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm ²	m	10		
206	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm ²	m	15		
207	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm ² od zacisków w oprawach oświetleniowych	kpl.	47		

Lp.	Opis działania	Jednostka obmiarowa	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość bez VAT [kol. 4 x kol. 5]
				[zł]	[zł]
1	2	3	4	5	6
208	Demontaż opraw oświetleniowych świetłkowych z kloszem	szt.	31		
209	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.	16		
210	Montaż opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych	szt.	31		
211	Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.	1		
212	Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.	1		
213	Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.	1		
214	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	102		
215	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	4		
216	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej	punkt	17		
Razem: roboty elektryczne piwnica, parter i piętro 1					

Uwaga!

Poszczególne pozycje formularza cenowego obejmują:

- **dostawę materiałów** wyszczególnionych powyżej i w dokumentacji, o której mowa w pkt 3.3 SIWZ, oraz
- **kompletne roboty budowlane** w danym zakresie, których celem jest osiągnięcie zamierzonego efektu, tzn. należy je wykonać zgodnie z technologią robót i sztuką budowlaną.

....., dnia

(miejscowość)

.....
(pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej)