

Szczegółowy opis przedmiotu umowy

1. W budynku D przy ul. Żurawiej 4a w korytarzu na parterze należy:
 - 1) zdemontować istniejące drzwi wraz z futryną i opaskami w pomieszczeniu serwerowni;
 - 2) zdemontować i ponownie zamontować sufit podwieszony, ok. 2 m²;
 - 3) zdemontować i ponownie zamontować elektrozwoy na drzwiach;
 - 4) przesunąć wyłącznik światła i czytnik kontroli dostępu;
 - 5) zdemontować kontrolę dostępu ze zdemontowanych drzwi;
 - 6) wygłuszyć ścianę o wymiarach 2,16 x 3,40 m wełną mineralną i płytami gipsowo-kartonowymi;
 - 7) jednostronnie wygipsować ścianę i ją dwukrotnie pomalować białą farbą lateksową;
 - 8) zamontować drzwi dźwiękochłonne (akustyczne) o akustyczności min. 37 db; okleina drzwi naturalna w kolorze jasny dąb;
 - 9) zamontować okucia, klamki i zawiasy drzwiowe, dopasowane kształtem i kolorem do pozostałych drzwi na parterze;
 - 10) zamontować na nowych drzwiach zdemontowaną kontrolę dostępu (pkt 5);
 - 11) uzupełnić ewentualne uszkodzenia ścian i sufitów wraz z ich pomalowaniem.

2. W budynku D przy ul. Żurawiej 4a w pokoju biurowym nr 15 na parterze należy:
 - 1) wyciąć otwór na drzwi w ścianie gipsowo-kartonowej;
 - 2) wykonać nadproże drzwiowe;
 - 3) obsadzić zdemontowane z serwerowni drzwi, o których mowa w pkt 1, ppkt 1;
 - 4) uzupełnić ewentualne uszkodzenia ścian i sufitów wraz z ich pomalowaniem oraz uzupełnić wykładzinę dywanową z kwadratów (Zamawiający posiada zapas wykładziny).