

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r.

BA-II.272.3.2016.KG.KP

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji klimatyzacyjnej oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych**, znak sprawy: **3/BA/PN/2016**.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w (00-513) Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, jako zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą, w odpowiedzi na wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usytuowania dźwigu samojezdnego, na czas posadowienia agregatów skraplających i konstrukcji, na parkingu wewnętrznym Ministerstwa? Jeśli nie, kto odpowiada za organizację ruchu (zamknięcie ulic) w obrębie pracy dźwigu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości usytuowania dźwigu na parkingu wewnętrznym. Zajęcie pasa jezdni w celu montażu agregatów na dachu leży po stronie Wykonawcy – patrz pkt 2 ppkt 14 załącznika nr 2 do umowy nr 3/1/BA/PN/2016 „Warunki realizacji przedmiotu umowy”.

Pytanie nr 2

Czy do istniejącego systemu sterowania z wizualizacją na stanowisku komputerowym, podłączone są inne systemy klimatyzacyjne (nie tylko obsługujące 6 i 7 piętro)?

Odpowiedź:

Tak. Podłączone są również urządzenia obsługujące pomieszczenia serwerowni oraz pomieszczenia na piętrze pierwszym.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga podłączenie nowobudowanego systemu w istniejący układ sterowania i wizualizacji?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga połączenia systemów, ale nowy system sterowania musi być zainstalowany na komputerach wskazanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 4

Czy w związku z ingerencją w system DSO budynku, wymagane będzie przeprowadzenie dodatkowych badań instalacji, po zakończonej pracy?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający wymaga sporządzenia protokołu z przeprowadzonych pomiarów, w którym zostanie stwierdzona poprawność działania instalacji DSO.

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące dokumentacji projektowej Zamawiającego, o której mowa w pkt 3.2. ppkt 1-3 SIWZ

W dokumentacji projektowej Zamawiającego, o której mowa w pkt 3.2. ppkt 1-3 SIWZ, nie ujęto robót towarzyszących, polegających na:

1. Przeniesieniu i uruchomieniu czterech kompletów jednostek (splitów) do sąsiedniego budynku (z budynku A do budynku B przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5) i zamontowaniu ich we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Zakres prac określają pozycje 320-323 FC-1A, tj.:
 - 1) demontaż istniejących jednostek zewnętrznych w budynku A – szt. 4;
 - 2) demontaż istniejących jednostek wewnętrznych w budynku A – szt. 4;
 - 3) montaż zdemontowanych wcześniej jednostek zewnętrznych w budynku B – szt. 4;
 - 4) montaż zdemontowanych wcześniej jednostek wewnętrznych w budynku B – szt. 4.
 2. W pomieszczeniu 405 – demontażu starego urządzenia oraz dostawie wraz z montażem i uruchomieniem nowego urządzenia. Zakres prac określają pozycje 315-319 FC-1A, tj.:
 - 1) demontaż istniejącej jednostki zewnętrznej w serwerowni, piętro 4 – szt. 1;
 - 2) demontaż istniejącej jednostki wewnętrznej w serwerowni, piętro 4 – szt. 1;
 - 3) dostawa nowej jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej – 1 kpl, o parametrach nominalnych QCHŁ.=5,00kW, QGRZ.=5,30kW, czynnik chłodniczy R410A (np. Toshiba RAV-SM564ATP-E/RAV-SM566KRT-E lub równoważne);
 - 4) montaż na piętrze 4 (w serwerowni) dostarczonej jednostki zewnętrznej;
 - 5) montaż na piętrze 4 (w serwerowni) dostarczonej jednostki wewnętrznej.
 3. Przesunięciu głośników DSO. Zakres prac dotyczący instalacji DSO określają pozycje 276-284 FC 1A, tj.:
 - 1) demontaż głośników DSO o mocy do 10 W szt. – szt. 100;
 - 2) przeniesienie okablowania typu HTKSH 1x2x1,4 E90 do głośników DSO – mb 10;
 - 3) montaż puszek łączeniowych ognioodpornych E90 – szt. 16;
 - 4) wykonanie ślepych otworów pod kołki E90 – szt. 400;
 - 5) montaż okablowania typu HTKSH 1x2x1,4 E90 na ścianie betonowej – szt. 10;
 - 6) montaż i podłączenie głośników ściennych DSO do mocy do 10W – szt. 100;
 - 7) rekonfiguracja programu w szafie DSO – kpl. 1;
 - 8) wykonanie pomiarów rezystancji izolacji zmodyfikowanego okablowania – szt. 100;
 - 9) przewody telekomunikacyjne ognioodporne HTKSH 1x2x1,4 – m 200.
- które należy wycenić w odpowiednich rubrykach FC-1A.

W związku z powyższym Wykonawca, sporządzając własną dokumentację projektową a tym samym wypełniając formularz FC-1B, musi w nim również uwzględnić zakres ww. prac.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Zbigniew Skowroński